

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie zasilania oświetlenia ulic w miejscowości Pustków ul. Ozimska					
1	KNR-W 5-10 0303-01 - analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie Układanie rury ochronnej na słupie 5	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR-W 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia Słup 35	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III Wykop pod kabel oświetleniowy od słupa 5 do lampy SSO nr 1, nr 2	m		
		280	m	280.00	
				RAZEM	280.00
4	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
5	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Nasypanie warstwy piasku 2 x 10 cm Krotność = 2	m		
		280	m	280.00	
				RAZEM	280.00
6	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Ułożenie kabla na słupie, w rowie, w rurze ochronnej, na słupie 35 i do słupów SM1 szt 8	m		
		310	m	310.00	
				RAZEM	310.00
7	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		280	m	280.00	
				RAZEM	280.00
8	KNR 5-10 0809-02	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uzimających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. III Układanie uzimienia w gotowym wykopie.	m		
		280	m	280.00	
				RAZEM	280.00
9	KNR-W 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - 2 x 9 m	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
10	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III Słup SM1	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KNR 5-10 0803-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Zaprasowanie końcówek AL. 35 na kablu	szt.		
		32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
12	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		8	odc.	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uzimienia ochronnego lub roboczego Słupy 35 oraz słupy SM1	pomiar		
		9	· pomiar	9.00	
				RAZEM	9.00
14	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00