



GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. Ks. J. Dzierżona 4 b
www.ozimek.pl
e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 13.02.2012r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 09.02.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: **„Roboty budowlano – wykończeniowe zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku”**

Pytania do Zamawiającego:

1. jakie parametry ma spełniać wełna mineralna o której mowa w poz. 2.3 przedmiaru
2. prosimy o zamieszczenie szkiców technicznych pod-konstrukcji stalowej o której mowa w poz. 2.1 i 2.2 przedmiaru z zestawieniem materiałów i rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
3. jakie szczegółowe parametry techniczne mają spełniać skrzydła drzwiowe wewnętrzne, (np. ochrona przed gryzoniami, wentylacja, konstrukcja, ilość zawiasów zamek zwykły, czy wkładka itp)
4. prosimy o potwierdzenie stosowania ościeżnic stalowych
5. Prosimy o potwierdzenie faktu, że przestrzeń pomiędzy dachem, a stropem podwieszonym jest pozbawiona dostępu z zewnątrz,
6. prosimy o wymiary i parametry w zakresie pokrycia glazurą urządzeń sanitarnych z poz .7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 przedmiaru
7. prosimy o podanie przykładowego urządzenia o którym mowa w poz. 7.43,
8. prosimy o opis techniczny i funkcjonalny dotyczący windy towarowej (na jakim poziomie i jak otwierane drzwi do szybu, jaki wymiar podłogi – po wizji lokalnej sugerowany 100cmx100cm),z uwzględnieniem złej jakości powierzchni wewnętrznej istniejącego szybu windowego i braku podszybia.
9. Czy na etapie prowadzenia prac przewidziana jest instalacja teletechniczna o której mowa w opisie technologii - monitoringu dostępu i monitoringu p-poż. Telefoniczna itp (konieczność wykonania przed tynkowaniem).
10. Poz. 14 i 15 zawiera ;Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby (pod konstrukcja sufitu podwieszanego do dźwigarów stalowych)-masa elementu 200 kg. Prosimy o udostępnienie projektu przedmiotowej konstrukcji.

11. Poz. 12. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.
12. Lokalne wysypisko w Dylakach nie przyjmuje odpadów budowlanych (gruz i inne). Najbliższe wysypisko przyjmujące odpady budowlane znajduje się w Opolu w odległości ok. 30 km. Prosimy o podanie odpowiedniej krotności transportu.
13. Poz. 170 Dostawa i montaż windy towarowej. Winda jest urządzeniem dozorowym. Prosimy o udostępnienie projektu Windy.

na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 Wełna mineralna – dwie warstwy układane krzyżowo po 8 cm grubości każda, współczynnik przenikania ciepła – 0,035 W/m².

Ad.2 Pozycje 2.1 oraz 2.2 wykonać według opisu w dokumentacji jako ruszt metalowy krzyżowy podwieszony do płatwi z rur stalowych kwadratowych 100x60 w rozstawie co 150 cm łączonych do dźwigarów kratowych poprzez skręcenie oraz wykonać konstrukcję nośną pod przewody wentylacyjne z rur stalowych kwadratowych 100x60 według rysunku szczegółu wykonania konstrukcji nośnej wentylacji z zachowaniem przyjętych jednostek przedmiarowych. Sufit w pomieszczeniach pietra podwieszony z płyt gipsowo kartonowych o odporności ogniowej 60 minut.

Ad.3 Skrzydła drzwiowe okleinowe, 2 zawiasy, plaster miodu, wszystkie drzwi wyposażone w zamki patentowe, wentylacja – kratki wentylacyjne zgodnie z normą , (pomieszczenie porządkowe, ubikacja personelu i kabina w.c.).

Ad.4 Należy uwzględnić montaż ościeżnic stalowych regulowanych.

Ad.5 Przestrzeń pomiędzy dachem a stropem podwieszanym jest pozbawiona dostępu z zewnątrz.

Ad.6 Umywalki zwykłe 50 cm z baterią stojącą wraz z syfonem rurowym chromoniklowanym.

Ad.7 np. Smart Multi Energy „600” lub o niegorszych parametrach .

Ad.8 Winda towarowa o udźwigu 200 kg wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach kabiny ; 1000 x 1000 x 1200. Dwa przystanki, pierwszy dwa dojścia, drugi 1 dojście (kabina przelotowa), drzwi szybowe gilotynowe, próg drzwi na wysokości posadzki, prędkość podnoszenia 0,3 m/s. Szyb windy posiada podszybie.

Ad. 9 Na obecnym etapie nie przewiduje się instalacji teletechnicznej i telefonicznej.

- Pozycje 13 (2.1) oraz 14 (2.2) wykonać według opisu w dokumentacji jako ruszt metalowy krzyżowy podwieszony do płatwi z rur stalowych kwadratowych 100x60 w rozstawie co 150 cm łączonych do dźwigarów kratowych poprzez skręcenie oraz wykonać konstrukcję nośną pod przewody wentylacyjne z rur stalowych kwadratowych 100x60 według rysunku szczegółu wykonania konstrukcji nośnej wentylacji z zachowaniem przyjętych jednostek przedmiarowych. Sufit w pomieszczeniach pietra podwieszony z płyt gipsowo kartonowych o odporności ogniowej 60 minut.

- W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję uwzględniającą wywóz gruzu na odległość do 30 km

Ww. wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

BURMISTRZ OZIMKA
/-/MAREK KORNIAK